



SAAEB SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE

PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome: **Pavimentação Asfáltica**
 Local: Pav. Asf. - R. 16 - Avs. 5 até a Av. 9 c/ alargamento p/ 7,00 m - (comp. = 162,00 m) - Bairro Centro - A = 1.204,25 m²

Data: 25-jun-12

Item	Descrição dos Serviços	Unit.	Quant.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Preço Total		
CÓDIGO	1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 2.245,15		
	1.1	Serviços Complementares						
SINAPI - 74012/001	1.1.1	Passagem de Água - SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO (ou pedra britada), ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM x 2 lados.	m	56,00	30,84	40,09	2.245,15	
	2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				#####		
	2.1	Pavimentação Asfáltica				2.1		
DER - 37.03.07	2.1.1	ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO	m ³	238,80	4,46	5,80	1.384,56	2.1.1
CPOS - 540604	2.1.2	Execução de guias e sarjetas com concreto usinado por extrusão c = 40 cm	m	398,00	32,06	41,68	16.587,84	2.1.2
DER - 23.02.01	2.1.3	Melhoria do subleito por compactação a 95 % P.N. (CBR = 30%)	m ²	1.204,25	0,97	1,26	1.518,56	2.1.3
SINAPI - 72910	2.1.4	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, esp = 15 cm	m ³	234,83	11,67	15,17	3.562,59	2.1.4
DER - 23.05.01	2.1.5	Imprimadura impermeabilizante	m ²	1.204,25	3,24	4,21	5.072,30	2.1.5
DER - 23.05.02	2.1.6	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.204,25	1,22	1,59	1.909,94	2.1.6
DER - 23.08.04.03	2.1.7	Camada de rolamento com CBUQ, esp. = 0,03 m compactado	m ³	36,13	499,99	649,99	23.482,41	2.1.7
SINAP - 73972/002	2.1.8	Piso em Concreto, FCK 20MPa, esp=0,05m - (Calçadas)	m ³	46,77	309,11	401,84	18.792,19	2.1.8
Total Geral com BDI (30%)						#####		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (03) meses								ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
1.1.1	Passagem de Água - SARJET	2.245,15	2.245,15									2.245,15
	PAVI											



cronograma SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAEB Pavimentação Asfáltica

Pav. Asf. - R. 16 - Avs. 5 até a Av. 9 c/ alargamento p/ 7,00 m -(comp. = 162,00 m) - Bairro Centro - A = 1.204,25 m²

